



**SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE
SCHEDE SICUREZZA**

SCHEDA N° 110

DATA 10 gennaio 2009

OGGETTO

**DIREZIONE TECNICA - DIREZIONE ALLESTIMENTI
UTILIZZO MONTACARICHI**

I responsabili cui è indirizzata la presente scheda, devono rendere edotti i preposti e i lavoratori, ed esigerne il rispetto.

RIFERIMENTI NORMATIVI

**DLGS 81/08 :
Art.: 19 – 20 – 75 - 76**

INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI

- Durante il trasporto di elementi scenici e/o materiali vari per mezzo di montacarichi e/o montascene prive di porte interne di protezione, può sussistere il pericolo che il materiale trasportato, se non depositato correttamente all'interno del vano ascensore, possa urtare il muro del vano ascensore con grave rischio per le persone a bordo e possibile blocco del montacarichi stesso con il pericolo, per le persone presenti, di urti e/o schiacciamento contro la parete del montacarichi. o contro il carico

VALUTAZIONE DEL RISCHIO (magnitudo)

- Di lesioni più o meno gravi in relazione al tipo di carico.

MISURE PREVENZIONE

DISPOSIZIONI INTERNE

- Prima di avviare il montacarichi, accertarsi che il carico sia stabile e non fuoriesca dal vano della cabina.
- Per il trasporto di materiali e/o elementi voluminosi le persone devono essere almeno due o comunque in numero appropriato al carico.
- Per il trasporto, l'operatore alla manovra deve disporsi sempre dal lato della pulsantiera di comando, in maniera tale da poter arrestare in qualsiasi momento la cabina con il comando di emergenza.
- Usare i DPI in dotazione (scarpe – guanti – elmetto)
- Rispettare le misure di sicurezza disposte all'interno della cabina